

VISTABELLA -PAMPLONA

OBRA RM282331 / 2017

**SUSTITUCIÓN POR ROTURA
TUBERÍAS 150FC y 160 PVC 270
metros, EN 3 TRAMOS.**

**FOSO ATAQUE PARA DOS
SENTIDOS Y FOSO ATAQUE
ZONA SUPERIOR.**

**TUBERÍA INTRODUCIDA
PE100RC DN200 SDR11 (PN16)**

**TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN 2
JORNADAS (incluyendo
extracción piezas fundición)**

**EXCAVACIONES EJECUTADAS:
Fosos ataque,
Fosos entrada tubería y
acometidas para derivar nuevas.**



La EMPRESA SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA nuevo asociado IBSTT.

MCP, Empresa de gestión de ente público (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), empresa de servicios que contempla el Ciclo Integral del ARG, Residuos, Transporte Público, etc..., se ha adherido formalmente como socio a IBSTT.

+info

OBRA VISTABELLA (PAMPLONA)

EJEMPLO de Buenas prácticas pensadas para el bienestar de los ciudadanos que reducen costes y aumentan la seguridad en la construcción y la rehabilitación de infraestructuras.

1. PROCESO BURSTING

Bursting en 270 metros con 2 fosos de ataque (uno en dos direcciones). Ejecutada con tubería PE100RC DN200 SDR11(PN-16) suministrada en bobinas (**1ª en España**).



VISTABELLA -PAMPLONA
OBRA RM282331 / 2017
SUSTITUCIÓN POR ROTURA
TUBERÍAS 150FC y 160 PVC 270
metros, EN 3 TRAMOS.
FOSO ATAQUE PARA DOS
SENTIDOS Y FOSO ATAQUE
ZONA SUPERIOR.
TUBERÍA INTRODUCIDA
PE100RC DN200 SDR11 (PN16)
TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN 2
JORNADAS (incluyendo
extracción piezas fundición)
EXCAVACIONES EJECUTADAS:
Foso ataque,
Foso entrada tubería y
acometidas para derivar nuevas.