

VISTABELLA -PAMPLONA OBRA RM282331 / 2017

**INSTALACIÓN TUBERÍA NUEVA
(NO EXISTÍA TUBERÍA) POR
PERFORACIÓN DIRIGIDA (PHD) A
PENDIENTE FIJA Y UNIFORME**

**FOSO ATAQUE PARA DOS
DIRECCIONES Y SENTIDOS**

**TUBERÍA INTRODUCIDA
PE100RC DN200 SDR11 (PN16)
160m EN DOS TRAMOS**

**TIEMPO TOTAL EJECUCIÓN
6 JORNADAS
(APROX. 3 POR TRAMO; 2 EN
PERFORACIÓN GUÍA y 1 EN
ESCARIADO E INTRODUCCIÓN)**

**EXCAVACIONES EJECUTADAS:
Fosos ataque, y
Fosos entrada tubería**



La EMPRESA SERVICIOS DE LA
COMARCA DE PAMPLONA nuevo
asociado IBSTT.

MCP, Empresa de gestión de ente público (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), empresa de servicios que contempla el Ciclo Integral del ARG, Residuos, Transporte Público, etc..., se ha adherido formalmente como socio a IBSTT.

+info

OBRA VISTABELLA (PAMPLONA)

EJEMPLO de Buenas prácticas. Las tecnologías sin zanja nos permitan desarrollar actuaciones rápidas y concretas, reduciendo costes y aumentando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

2. PROCESO PHD

Obra de abastecimiento ejecutada en Pamplona con tubería nueva (160 metros) a pendiente fija y homogénea a través de tecnología PHD desde foso de ataque en dos direcciones.

